

令和 2 年 7 月 9 日（木）
国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所

記者発表資料

利根川上流河川事務所発注工事において、
「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。

昨今、工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。

今回の発注する下記対象工事①・②は、工事施工箇所が離れた場所の施工となるため、「施工箇所が点在する積算方法」により、間接費の適切な積算を行います。

【対象工事※工事内容については別添の工事概要を参照してください。】

- ① R 2 巴波川左岸帯刀地先天端整備工事
- ② R 2 八斗島管内樹木伐採工事

「施工箇所が点在する積算方法」

建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所に発生するなど、積算額と実際に係る費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に、共通仮設費、現場管理費を箇所ごとに算出します。

発表記者クラブ		
竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会、千葉県政記者会、栃木県政記者クラブ		
問い合わせ先		
国土交通省	関東地方整備局	利根川上流河川事務所
TEL：0480（52）3952（代表）		
副所長	：	小淵 康正
管理課長	：	大杉 昌巳

① R 2 巴波川左岸帯刀地先天端整備工事

《工事概要》

- (1) 工事場所 : 栃木県栃木市石川地先～栃木市帯刀地先
栃木県栃木市藤岡町内野地先
- (2) 工期 : 契約締結の翌日から令和3年2月28日まで
- (3) 入札方式 : 一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
（地域防災担い手確保型）
- (4) 工事工種 : 一般土木（C）
- (5) 工事内容(概要):
巴波川左岸工区
・河川土工 1式：盛土工 約3,740m³、付帯道路工 1式、
・構造物撤去工 1式
・家屋調査 1式
・仮設工 1式
赤麻工区
・伐木除根工 1式：伐採 約1,140本、集積積込み 約68,000m²
・清掃工 1式

② R 2 八斗島管内樹木伐採工事

《工事概要》

- (1) 工事場所 : 埼玉県本庄市新井地先
群馬県佐波郡玉村町五料地先
- (2) 工期 : 契約締結の翌日から令和3年2月28日まで
- (3) 入札方式 : 一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型）
（地域防災担い手確保型）
- (4) 工事工種 : 一般土木（C）
- (5) 工事内容(概要):
新井地先中州工区
・伐木除根工 1式：伐採 約9,400本、集積積込 約180,000m²、
・清掃工 1式
・仮設工 1式
烏川合流点工区
・伐木除根工 1式：伐採 約5,750本、集積積込 約270,000m²
・清掃工 1式
・仮設工 1式

《スケジュール》

- 入札公告 : 令和2年 7月 7日(火)
○開札日 : 令和2年 8月25日(火)